

2012

شركة غاز الجنوب
(شركة عامة)
مكتب معاون المدير العام
قسم التصاميم

رفع الرمال و الحشائش بين الأنابيب الواصلة بين مجمع الخزن و التصدير و مرفأ التحميل

اعداد:
شعبة التصاميم الانشائية
شعبة التصاميم الصناعية

شركة غاز الجنوب (شركة عامة)

جدول كميات : رفع الرمال والحشائش بين الأنابيب الواصلة بين مجمع الخزن والتصدير ومرفاً التحميل

يتضمن العمل رفع الرمال والحشائش بين الأنابيب الواصلة بين مجمع الخزن والتصدير ومرفاً التحميل:
الشروط الفنية :

- ١- على المقاول زيارة موقع العمل للاطلاع على طبيعة العمل قبل التسعير وسوف لن يسمح بأي سوء فهم لاحقاً .
- ٢- توفير الحراسة الكافية للعمل.
- ٣- عدم قبول إي تحفظ من قبل المقاول على فقرات جدول المواصفات والكميات وعلى المناقص الالتزام بجميع شروط ومواصفات المناقصة .
- ٤- على المقاول تجهيز المواد اللازمة وكافة المعدات والآليات التي تتضمن تنفيذ العمل عدا ما يذكر خلاف ذلك .
- ٥- ازالة كافة المخلفات وتنظيف الموقع بعد اكمال العمل وأبعادها الى مكان تحدده اللجنة المشرفة .
- ٦- على المقاول التقيد بتعليمات السلامة والإطفاء اثناء العمل ويتحمل مسؤولية أي أضرار قد تحدث نتيجة العمل أو بسببه.
- ٧- على المقاول التقيد بتعليمات السلامة والإطفاء اثناء العمل ويتحمل مسؤولية أي أضرار قد تحدث نتيجة العمل أو بسببه. ويلتزم المقاول بتجهيز كافة العاملين بمتطلبات السلامة(بدلات العمل- الاحذية الواقية- معدات الوقاية) ولايسمح لأي عامل أن يمارس العمل إذا لم يرتدي تجهيزات أو معدات السلامة.
- ٨- يجب ان تكون تسعير فقرات جدول الكميات بشكل متناسق ومتوافق مع طبيعة العمل في كل فقرات العمل وسوف يؤخذ ذلك في تقييم عطاء المقاول وبشكل اساسي ولا يتم الاعتماد على المبلغ الكلي فقط للمناقصة علماً بان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات او اي عطاء اخر غير مستوفي للشروط المذكورة .
- ٩- على المقاول تسعير الفقرة سعراً وكتابة وسيهمل اي عرض تكون الفقرات فيه غير مسعرة .
- ١٠ - يلتزم مقدم العطاء بتقديم جدول تقدم العمل خلال اسبوعين من تاريخ المباشرة بالعمل وبعبءه يحق للجنة المشرفة ايقاف العمل دون حق المطالبة بفترة اضافية .
- ١١ - يلتزم المقاول بتخصيص كادر هندسي متخصص معتمد من نقابة المهندسين يكون متواجد طيلة ايام العمل بالمشروع .
- ١٢ - مدة انجاز المشروع (٩٠) يوم.
- ١٣ - التندر خالي من الحك والشطب والإضافة.

رقم الفقرة	التفاصيل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (رقماً)	سعر الوحدة (كتابة)	المبلغ الكلي	الملاحظات
١	تجهيز المواد والمعدات والأيدي العاملة وكافة متطلبات العمل والقيام برفع التراب والحشائش و الأنقاض بالجهد اليدوي تحت الأنابيب وجانبيها وصولاً إلى مستوى ٣٠ سم من سطح دعائم الأنابيب ويكون التنظيف بحدود ١م من كل جهة من الحافات الخارجية للأنابيب الخارجية ويتم نقل الأنقاض إلى خارج الموقع في الموقع الذي تحدده اللجنة المشرفة	م.ط	٨٠٠٠				

الإعلان فقط