

# شركة غاز الجنوب

## الهيئة الفنية

### شعبة السيطرة الفنية

#### محطة كهرباء معمل الغاز السائل

ت	الفقرة	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
٧	محولات عدد اثنان (0.4kv/6.6kv) متوفرة في محطة الكهرباء الواجب فقط هو الاعمال الكهربائية لتوصيل القابلات من بنلات او قواطع الدورات 6.6KV الى المحولات اعلاه وعددها اثنان مع كافة الاعمال الكهربائية والموضحة متوفرة في محطة الكهرباء .	عدد	٢		
			العمل فقط في ربط وصيانة وفلترة لأنها متوفرة في محطة الكهرباء في الشركة		
٨	جهاز تبريد ( package unit ) نوع دولاب داخل المحطة سعة 5 طن نوع ( coaling/general /LG/York ) من مناشيئ اصلية عدد اربعة .	عدد	٤		
٩	منظومة تحسس الدخان عدد واحد Smoke deflector مكونة من ثمانية من منشأ اوريبي غربي .	عدد	١		
١٠	قواعد فلورسنت منشورية للسقف الثانوي تحتوي على ٤ فلورسنت ٢ قدم من منشأ اوريبي غربي .	عدد	١٦		
١١	بروجكترات ضد الانفجار من منشأ اوريبي غربي .	عدد	٦		
١٢	سويجات انارة رباعية من منشأ غربي .	عدد	٣		
١٣	قواعد فلورسنت ٤ قدم مطرية لإنارة سقيفة المحولات من منشأ غربي.	عدد	١٠		
١٤	سويج بلك ١٣ امبير نوع كروم معدني مزدوج من منشأ غربي .	عدد	١٠		
١٥	مفرغة هواء (٣٥*٣٥) لغرفة البطاريات والمحطة من منشأ غربي.	عدد	٣		
١٦	سوكت تلفون	عدد	٤		
١٧	سيركت بريكر مع جوزات ١٠٠ امبير ١٨ جوزه لربط الانارة وغيرها والسوكتات نوع شنايدر .	عدد	١		
١٨	صندوق ربط خطوط هاتف خارج المحطة . منشأ غربي .	عدد	١		
١٩	خلية ضوئية كاملة مع دائرة للتحكم والتشغيل لربط الانارة الخارجة للمحطة منشأ غربي .	عدد	١		
٢٠	شبكة ارضي لكافة البنلات مع حفر حفرة في اركان المحطة لوضع اعمدة ارضي وتوصيلها بروابط نحاسية الى كافة بنلات المحطة مع الربط الرئيسي للمحطة وتثبيت شبكة ارضي براسط نحاسية عدد اربعة وتوضع على جدران المحطة وبارتفاع ٢٠ سم عند ارضية المحطة بواسطة سلك معزول ٢٠ ملم ٢ وتوصل الرواسط الاربعة مع بعضها بنفس قياس سلك الارضي ومن خلال الرواسط الارعة توصل الى بنلات ٣٣ وتكمل ١ بلاسب ٢٤٢ سائر والمأدوم من ٥-2٢٢ .	عدد	٤		