

شركة غاز الجنوب
(شركة عامة)
مكتب معاون المدير العام
قسم التصاميم

تجهيز و نصب و تشغيل كرين جسر في مقر الشركة

قسم التصاميم

إعداد:
شعبة التصاميم الصناعية
شعبة التصاميم الإنشائية

جدول كميات : تجهيز ونصب وتشغيل كرين جسري في مقر الشركة

وصف العمل :-

تشمل عملية تجهيز ونصب وتشغيل كرين جسري مع المقاطع والهيكل الحديدية والمساند الكونكريتية في ورشة التجفيف في مقر الشركة شاملا السعر توفير كافة المواد والمعدات ومتطلبات العمل والملحقات وباستخدام الكادر الفني الجيد والمتخصص للقيام بالأعمال كافة وحسب المواصفات الفنية المدرجة ادناه:-

الشروط الفنية:-

١. يتوجب على الشركة أو المقاول زيارة موقع العمل للإطلاع على طبيعة العمل في الموقع والتأكد من المواصفات المحددة قبل التسعير وسوف لن يسمح بأي سوء فهم لاحقا .
٢. تعتمد المواصفات القياسية الأمريكية (ASTM)(95-CODE-ACI) لبقية المواد إضافة إلى المواصفات العراقية عدا ما يذكر خلاف ذلك
٣. عدم قبول أي تحفظ من قبل المقاول على فقرات جدول المواصفات والكميات وعلى المناقص الالتزام بجميع شروط ومواصفات المناقصة.
٤. يجب أن تكون تسعير فقرات جدول الكميات بشكل متناسق ومتوافق مع طبيعة العمل في كل فقرات العمل وسوف يؤخذ ذلك في تقييم عطاء المقاول وبشكل أساسي ولا يتم الاعتماد على المبلغ الكلي فقط للمناقصة علما بان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر غير مستوفي للشروط المذكورة .
٥. على المقاول تسعير الفقرة سعرا وكتابة وسيهمل أي عرض تكون الفقرات فيه غير مسعرة .
٦. لا يحق للمقاول التصرف بأي مادة موجودة في موقع العمل دون إستحصال الموافقات الأصولية من الشركة.
٧. عدم توقيع العقد مع المقاول إلا بعد تسديده التأمينات النظامية ورسم الطابع وغيرها وإبرازه وثيقة التامين على المقاول الصادرة من إحدى شركات التامين.
٨. عند عدم قيام المقاول بتنفيذ ما هو مطلوب في الفقرة (٧) خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور الإحالة وعلى عنوانه المثبت في العطاء يعتبر المقاول ممتنعا عن توقيع العقد وتطبق بحقه إحكام النكول الواردة في شروط العقد .
٩. على المقاول تزويد الجهاز المركزي للإحصاء بالمعلومات الإحصائية وفق قانون الإحصاء وذلك بملاً الاستمارات الإحصائية التي يعدها الجهاز ويتحمل المخالف لإحكام هذه الفقرة التبعات القانونية .
١٠. تقع على المقاول مسؤولية توفير الوقود والمشتقات النفطية بكافة أنواعها والشركة غير مسؤولة عن تزويد المقاول بكتاب فيما يخص تجهيزه بمادة الوقود.
١١. على المقاول الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الأمني عند تقديم عطاءه وسوف لن يتم النظر بأي مطالبات تخص هذا الموضوع بعد الإحالة .
١٢. على المقاول تجهيز نماذج من كافة المواد المطلوبة في العمل للموافقة عليها قبل التجهيز وحسب طلب المهندس المشرف.
١٣. يلتزم مقدم العطاء بتقديم جدول تقدم العمل خلال أسبوعين من تاريخ المباشرة بالعمل وبعبكسه يحق للجنة المشرفة إيقاف العمل دون حق المطالبة بفترة إضافية.
١٤. يجب أن يكون المقاول شركة متخصصة بأعمال التجهيز ونصب الكرين الجسري ويمتلك كادر فني من المهندسين (مجاز من نقابة المهندسين) والفنيين في هذا المجال و سبق له أن نفذ مشاريع و يكون متواجد طيلة أيام العمل بالمشروع .
١٥. يجب أن يكون المقاول المقدم للعرض قد نفذ مشاريع نصب وتجهيز مشابهه ويقدم قائمة بهذه المشاريع وتاريخ ومواقع ومدة تنفيذها معززا ذلك بالصور الفوتوغرافية والشهادات والكتب الرسمية التي تؤيد ذلك.
١٦. ضمان العمل لمدة عام من تاريخ الاستلام الأولي ضد أي تلف ناتج عن أخطاء في النصب ويقوم بكافة أعمال الإصلاح وعلى نفقته خلال مدة الضمان.

جدول كميات : تجهيز ونصب وتشغيل كرين جسري في مقر الشركة

١٧. على المقاول عند الانتهاء من نصب الكرين أن يبلغ اللجنة المشرفة عن جاهزيتها لإجراء الفحص وتحدد اللجنة موعد لهذا الفحص.
١٨. توفير الحراسة الكافية للعمل.
١٩. على المقاول تجهيز جميع المواد اللازمة وكافة المعدات والآليات التي تتضمن تنفيذ العمل عدا ما يذكر خلاف ذلك .
٢٠. إزالة كافة المخلفات وتنظيف الموقع بعد إكمال العمل وأبعادها إلى مكان تحدده اللجنة المشرفة.
٢١. على المقاول التقيد بتعليمات السلامة والإطفاء أثناء العمل من خلال طلب تصريحة العمل المناسبة من شعبة السلامة والإطفاء في موقع العمل يومياً خلال فترة النصب والتشغيل وبخلافه يكون مسئولاً عن أي أضرار قد تحدث نتيجة العمل.
٢٢. مدة إنجاز العمل (90) يوم من تاريخ الإحالة التجارية.
٢٣. تقوم الشركة بتسهيل حصول المقاول على الموافقات الأصولية لعمله داخل موقع العمل .
٢٤. يلتزم المقاول بتجهيز كافة العاملين بمتطلبات السلامة (بدلات العمل، الأحذية الواقية، معدات الوقاية) ولا يسمح لأي عامل أن يمارس العمل إذا لم يتم ارتدائه لتجهيزات أو معدات السلامة .
٢٥. التندر خالي من الحك والشطب والإضافة.

الإعلان فقط

جدول كميات : تجهيز ونصب وتشغيل كرين جسري في مقر الشركة

رقم الفقرة	التفاصيل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (رقماً)	سعر الوحدة (كتابة)	المبلغ الكلي	الملاحظات
	<p>وصف العمل :-</p> <p>تشمل عملية تجهيز ونصب وفحص وتشغيل كرين جسري ينصب في موقعه في ورشة التجفيف في مقر الشركة شاملاً السعر توفير كافة المواد والمعدات ومتطلبات العمل والملحقات وباستخدام الكادر الفني الجيد والمتخصص للقيام بالأعمال كافة وحسب المواصفات الفنية المدرجة أدناه.</p> <p>*يلتزم المقاول بتقديم عرض فني بشكل منفصل عن العرض التجاري محتوى على مخططات هندسية (Steel Structure) داخل السقيفه علماً ان ابعاد السقيفه (9.5X15)m ومخطط آخر (single Line Diagram) لمنظومة السيطرة للكرين محتوية على كافة الملحقات ل(Safetyetc).</p> <p>*يتوجب على المقاول ضمان وكفاءة كامل الأجهزة والمعدات التي يقوم بتجهيزها لمدة عام من تاريخ التشغيل الفعلي ضد أي عطل فني أو عيب في الصنع مع تقديم كل ما يلزم من قطع الغيار والإصلاح وعلى نفقته خلال مدة الضمان.</p> <p>*تجرى عملية الفحص بالتنسيق مع لجنة الإشراف ولها الحق في إبداء رأيها وإيقاف العمل في حالة تعارضه مع ما موثق في جدول الكميات.</p> <p>* إجراء أعمال التشغيل والفحص من خلال تحميل الكرين بأحمال مختلفة وصولاً إلى أقصى حمل وتحسب كافة متطلبات التشغيل وتحريكه لمواقع واتجاهات مختلفة وحسب توجيهات اللجنة المشرفة .</p> <p>يجب دراسة جدول المواصفات و الكميات جيداً قبل التسعير مع الالتزام التام بنوعية المواد المجهزة و الملاحظات الفنية وحسب مامين في الجدول أدناه و تزويد جميع المعدات بشهادة منشأ مصدقة من السفارة العراقية في بلد المنشأ و في حالة عدم القدرة على تجهيز النوع الأصلي مع شهادة المنشأ يتم ذكر ذلك عند تقديم العطاء مع ذكر نوع ومنشأ البديل وأتباع تعليمات وتوجيهات اللجنة المشرفة على العمل ، وعلى أن يكون تسعير الفقرات متضمناً أجور العمل وكافة المتطلبات....</p> <p>*مدة انجاز العمل (٣) اشهر من تاريخ الاحالة التجارية.</p>						

جدول كميات : تجهيز ونصب وتشغيل كرين جسري في مقر الشركة

الملاحظات	المبلغ الكلي	سعر الوحدة (كتابة)	سعر الوحدة (رقماً)	الكمية	الوحدة	التفاصيل	رقم الفقرة
					Nos	<p>CRANE SUPPORTING on STEEL STRUCTURES :</p> <p>Complete single girder E.O.T cranes with motor & electrical panel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacity :5 ton - Designed and Manufactured according to (FEM) - Variable lifting height through rotary limit switch - Equipped with double – speed Hoist travel drives (Reliable soft start or soft breaking) - All steel part shot -blasted against corrosion. - Manual brake release. - Electric control switchbox must be enclose containing all electrical protection (Over load protection device, phase failure,...etc) and conductors and fuses all by legrand. - Insulated cable hose for protection cable. - Standard socket connection. - Variable speed by frequency controller. - Load limiter application to avoid over load lifting. - Electric double girder wire rope. - Gearbox - Electric brake motor. - Rope guide 	

جدول كميات : تجهيز ونصب وتشغيل كرين جسري في مقر الشركة

رقم الفقرة	التفاصيل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (رقماً)	سعر الوحدة (كتابة)	المبلغ الكلي	الملاحظات
	<p>Cross Section Cable feeder = 4c*16mm² the feeding cable must be flexible flat type.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Circuit Breaker(3ph) = 50 A - Power supply = 3 ph , 50 Hz. - Ambient Temp. = 0 ~ 60 °C. - Humidity = 80 %. - IP 54. - Insulation Class : F <p>➤ Origin : west Europe</p>						

فقط